

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านต้นไต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านคูน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๑,๕๐๐ บาท		
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงและสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๘๔,๐๐๐ บาท		
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๖.๑	แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร.๕	
	๖.๒	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๗.๑	ว่าที่ ร.ต.หญิงพรลภัส แก้วศรีทอง	ประธานกรรมการ
	๗.๒	นายทักษิณ สุขโข	กรรมการ
	๗.๓	นายธนากรณ์ เต่าทอง	กรรมการ
	๗.๔	นายวิเชียร หลักฐาน	กรรมการ
	๗.๕	นางสาวทัตพิชา เวียงล่อ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านต๋อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	อาคาร	982,864.17	1.3074	1,284,996.61	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,284,996.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,284,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ว่าที่ ร.ต.หญิง..........ประธานกรรมการ

(พรภัส แก้วศรีทอง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายทักษิณ สุขโข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนากรณ์ เต่าทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิเชียร หลักฐาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวตติพิชา เวียงล่อ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย			
	หลังคา Metal sheet เคลือบสีบุพรอยด์ หนา 0.47 มม.	350.00	ตร.ม.	290.00	101,500.00	70.00	24,500.00	126,000.00	รวมอุปกรณ์ติดตั้ง		
	ครอบข้าง	37.60	เมตร	200.00	7,520.00	-	-	7,520.00			
	ครอบสัน	19.00	เมตร	200.00	3,800.00	-	-	3,800.00			
	แผ่นปิดหน้า Metal sheet เคลือบสี หนา 0.47 มม.	70.00	ตร.ม.	220.00	15,400.00	70.00	4,900.00	20,300.00	รวมเหล็กโครงสร้าง		
1.3	งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง				-		-	-			
1.3.1	งานฉาบปูน										
	ฉาบปูนโครงสร้าง	72.00	ตร.ม.	75.35	5,425.28	82.00	5,904.00	11,329.28			
	งานก่ออิฐมวลเบา	20.00	ตร.ม.	200.99	4,019.78	89.00	1,780.00	5,799.78			
1.3.2	งานประตู-หน้าต่าง										
	ผนังอลูมิเนียมเคลือบขาว กระจกสีเขียวใส 6 มม.	15.00	ชุด	11,500.00	172,500.00		-	172,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง		
	หน้าต่างอลูมิเนียมเคลือบขาว กระจกสีเขียวใส 6 มม.	7.00	ชุด	10,060.00	70,420.00		-	70,420.00	รวมค่าแรงติดตั้ง		
	ประตูอลูมิเนียมเคลือบขาว กระจกสีเขียวใส 6 มม.	8.00	ชุด	12,300.00	98,400.00		-	98,400.00	รวมค่าแรงติดตั้ง		
1.3.3	งานพื้น										
	งานปูกระเบื้อง ดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x12" ลวดลาย กำหนดภายหลัง	100.00	ตร.ม.	262.83	26,282.75	158.00	15,800.00	42,082.75	รวมปูนทรายปรับระดับ		
	งานฝ้าเพดานภายนอก ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	84.00	ตร.ม.	251.00	21,084.00	75.00	6,300.00	27,384.00			
	งานฝ้าเพดานภายใน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	213.00	ตร.ม.	292.00	62,196.00	75.00	15,975.00	78,171.00			
1.3.4	งานสี										
	-สีน้ำพลาสติกอาคาร(รวมสีรองพื้นปูน)	92.00	ตร.ม.	43.00	3,956.00	30.00	2,760.00	6,716.00			
	-สีกันสนิม	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	35.00	2,800.00	5,600.00			
	-สีน้ำมัน	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	35.00	2,800.00	5,600.00			
1.4	งานระบบไฟฟ้า										
1.4.1	คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63 A 10 ช่อง	2	ชุด	2,780.00	5,560.00	400.00	800.00	6,360.00			
1.4.2	ตู้รับคู่แบบมีกราวด์	15	ชุด	150.00	2,250.00	90.00	1,350.00	3,600.00			
1.4.3	วงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w	4	ชุด	315.00	1,260.00	115.00	460.00	1,720.00			
1.4.4	โคมไฟแบบ 400 w ขนาด 18 " หลอดแสงจันทร์	6	ชุด	2,400.00	14,400.00	275.00	1,650.00	16,050.00			
1.4.5	สายไฟ THW ขนาด 1 x 16 sq.mm.	1	ม้วน	6,197.00	6,197.00	1900.00	1,900.00	8,097.00			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.6	สายไฟดวงโคม	10	ชุด	145.00	1,450.00	80.00	800.00			2,250.00	ร้อยท่อ PVC.
1.4.7	สายไฟลัดขั้ว	4	ชุด	145.00	580.00	80.00	320.00			900.00	ร้อยท่อ PVC.
1.4.8	เต้ารับชนิดมีกราวด์	15	ชุด	430.00	6,450.00	110.00	1,650.00			8,100.00	
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ											
คำ Factor F 1.3074											
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางเพียง											

อักษร (-หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ว่าที่ ร.ต.หญิง.....ประธานกรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.หญิง พรลภัส แก้วศรีทอง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายทักษิณ สุขไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนากรรณ์ เต่าทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวิเชียร ทลีสฐาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวทัศนิตา เวียงลอ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ