

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม จำนวน ๘ รายการ ดังนี้
 ๑. งานปรับปรุงศาลาบริการนักท่องเที่ยว
 ๒. งานปรับปรุงศาลากลางน้ำ
 ๓. งานปรับปรุงศาลาปอน้ำ ๑,๐๐๐ ปี
 ๔. งานซ่อมแซมหลักศาลาประกอบพิธี
 ๕. งานซ่อมแซมหลักศาลเจ้าพ่อคำปวน
 ๖. งานก่อสร้างห้องน้ำ
 ๗. จัดซื้อช้างปูนปั้น
 ๘. จัดซื้อม้านั่งหินอ่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวสารณี มีปาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายวรเทพ โกษา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ
 - ๗.๓ นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๔ นายพิทักษ์ฉิม ชมภูภาค ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๕ นางมุกดา ชนกล้าหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 และ Factor F ที่แบบ มีจำนวน 25 แผ่น

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ปรับปรุงศาลาบริการนักท่องเที่ยว	69,000.00	
2	งาน ปรับปรุงศาลากลางน้ำ	177,000.00	
3	งาน ปรับปรุงศาลาปอน้ำ 1,000 ปี	185,000.00	
4	งาน ซ่อมแซมหลังคาศาลาประกอบพิธี	33,000.00	
5	งาน ซ่อมแซมหลังคาศาลเจ้าพ่อคำปวน	32,000.00	
6	งาน ก่อสร้างห้องน้ำ	702,600.00	
7	งาน จัดซื้อข้างปูนปั้น	272,000.00	
8	งาน จัดซื้อม้านั่งหินอ่อน	29,400.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,500,000.00	
	ราคาากลาง	1,500,000.00	
	ราคาากลาง (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารณี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สินเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ณ ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เงื่อนไข	%	ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
		ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3074
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3050
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2	1.3035
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.3003
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2943
		15	1.2594
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$		20	1.2518
		25	[-2]C[-3]*
		30	1.2164
		40	1.2161
เมื่อ	A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 928,308.56	40	1.2161
	B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 500,000.00	50	1.2159
	C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1,000,000.00	60	1.2061
	D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3074	70	1.2050
	E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3050	80	1.2050
แทนค่า		90	1.2049
1.3074	- $\left[\frac{(1.3074 - 1.3050) \times (928,308.56 - 500,000.00)}{(1,000,000.00 - 500,000.00)} \right]$	100	1.2049
		150	1.2023
		200	1.2023
	สรุปค่าต้นทุนงาน 928,308.56 บาท	250	1.2013
	ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3054</u>	300	1.1951
		350	1.1866
		400	1.1858
		500	1.1853
		>500	1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลาบริการนักท่องเที่ยว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

2

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ปรับปรุงศาลาบริการนักท่องเที่ยว	53,235.03	1.3054	69,493.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				69,493.00	
ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ				69,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารณี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ฉิน ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขาฯ

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลาบริการนักท่องเที่ยว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อถอนวัสดุถมหลังคา (รื้อกอง) พร้อมระแนงไม้	58.75	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,468.75	1,468.75	
2	ติดตั้งระแนงเหล็กหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	40.00	ท่อน	142.99	5,719.60	52.20	2,088.00	7,807.60	นน. 5.22 กก./ท่อน
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม	24.00	ตร.ม.	40.00	960.00	35.00	840.00	1,800.00	
3	งานถมหลังคา	58.75	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	4,347.50	4,347.50	
	- กระเบื้องคอนกรีตถมหลังคา	705.00	แผ่น	14.02	9,884.10	0.00	0.00	9,884.10	
	- ครอบสันโค้ง	100.00	แผ่น	36.45	3,645.00	0.00	0.00	3,645.00	
	- ครอบสี่ทาง	1.00	แผ่น	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	
	- ครอบโค้งทางมน	8.00	แผ่น	48.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต	1.00	L.S.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- เจึงชายไม้เนื้อแข็ง ฤดูลาย 6" + ทับเจึงชาย	44.00	ม.	145.00	6,380.00	94.00	4,136.00	10,516.00	
	รวมยอดยกไป							40,910.95	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลาบริการนักท่องเที่ยว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองท่อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองท่อม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							40,910.95	
4	งานซ่อมแซม พื้น , ผนัง , ประตู , หน้าต่าง และฝ้าเพดานไม้	1.00	L.S.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5	งานชุดล้างสีผนังและฝ้าเพดานเดิม	132.36	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,323.60	1,323.60	
6	สีน้ำมันสำหรับงานไม้	132.36	ตร.ม.	30.00	3,970.80	38.00	5,029.68	9,000.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							53,235.03	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลากลางน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ปรับปรุงศาลากลางน้ำ	137,929.95	1.3054	180,053.75	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				180,053.75	
ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ				177,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารณี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ฉิน ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขาฯ

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลากลางน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อถอนวัสดุขุดหลังคา (รื้อกอง)	30.75	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	615.00	615.00	
2	รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (รื้อกอง)	30.75	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,230.00	1,230.00	
3	รื้อถอนพื้นไม้พร้อมตง (รื้อกอง)	26.04	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,302.00	1,302.00	
4	รื้อถอนราวลูกรังไม้ (รื้อกอง)	23.00	ม.	0.00	0.00	20.00	460.00	460.00	
5	งานโครงสร้าง - เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.20 x 0.20 ม. สูง 3.20 ม. - พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักบรรทุกจร 300 กก./ตร.ม. - คอนกรีต topping ทหนา 5 ซม. - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก	4.00	ต้น	2,000.00	8,000.00	รวมค่าแรง	0.00	8,000.00	
		26.04	ตร.ม.	235.00	6,119.40	25.00	651.00	6,770.40	
		26.04	ตร.ม.	110.00	2,864.40	30.00	781.20	3,645.60	
		57.81	กก.	23.99	1,386.83	4.10	237.01	1,623.84	
		1.73	กก.	35.05	60.78	0.00	0.00	60.78	
6	งานโครงสร้างหลังคา - ท่อเหล็กกลาง 4"x2" หนา 2 มม. - ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร - ทาสีรองพื้นกันสนิม	17.00	ท่อน	645.00	10,965.00	265.00	4,505.00	15,470.00	
		22.00	ท่อน	142.99	3,145.78	52.20	1,148.40	4,294.18	น.ม. 5.22 กก./ท่อน
		43.80	ตร.ม.	40.00	1,752.00	35.00	1,533.00	3,285.00	
	- อุปกรณ์ยึดเสาน้ำกับโครงหลังคา	1.00	LS.	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	รวมยอดยกไป							46,956.80	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลากลางน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							46,956.80	
7	งานมุงหลังคา	36.07	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	2,669.18	2,669.18	
	- กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	433.00	แผ่น	14.02	6,070.66	0.00	0.00	6,070.66	
	- ครอบสันโค้ง	37.00	แผ่น	36.45	1,348.65	0.00	0.00	1,348.65	
	- ครอบโค้งทางมน	4.00	แผ่น	48.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
	- ครอบโค้งปิดजू	2.00	แผ่น	55.61	111.22	0.00	0.00	111.22	
	- ครอบข้าง	24.00	แผ่น	36.45	874.80	0.00	0.00	874.80	
	- ครอบข้างปิดปลาย	4.00	แผ่น	47.66	190.64	0.00	0.00	190.64	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต	1.00	LS.	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ปิดฉนวนผนังไม้เสาเร้ารูปตัดซอกเกล็ด	13.44	ตร.ม.	410.00	5,510.40	95.00	1,276.80	6,787.20	
	- เติงชายไม้เนื้อแข็ง ฤดูสาย 6" + ทับเชิงชาย	35.60	ม.	145.00	5,162.00	94.00	3,346.40	8,508.40	
8	งานฝ้าเพดาน ฝ1								
	- ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4" ฝ้าร่อง คร่าวไม้เนื้อแข็ง	31.73	ตร.ม.	573.00	18,181.29	167.00	5,298.91	23,480.20	
	รวมยอดยกไป							97,689.75	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลากลางน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							97,689.75	
9	งานผนัง - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่นฉาบเรียบ - พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักบรรทุกจร 300 กก./ตร.ม. - คอนกรีต topping หนา 5 ซม. - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก - กระเบื้องเคลือบปูพื้น 12"x12"	0.90 1.80 1.80 4.00 0.12 1.80	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. กก. กก. ตร.ม.	584.00 235.00 110.00 23.99 35.05 315.00	525.60 423.00 198.00 95.86 4.20 567.00	167.00 25.00 30.00 4.10 0.00 158.00	150.30 45.00 54.00 16.38 0.00 284.40	675.90 468.00 252.00 112.24 4.20 851.40	
10	งานราวระเบียง - ลูกกรงเซรามิคเคลือบสำเร็จรูป - คานทับหลัง คสล.	90.00 22.80	ฟุตอน ม.	190.00 79.00	17,100.00 1,801.20	รวมค่าแรง 44.00	0.00 1,003.20	17,100.00 2,804.40	
11	งานพื้น - พื้นผิวทรายล้าง	20.77	ตร.ม.	250.00	5,192.50	99.00	2,056.23	7,248.73	
	รวมยอดยกไป							127,206.62	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลากลางน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองท่อม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองท่อม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							127,206.62	
12	งานทางลงปล่อยปลา								
	- ขุดดิน	0.40	ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	24.00	24.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.70	ลบ.ม.	2,100.00	3,570.00	391.00	664.70	4,234.70	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	56.14	กก.	18.91	1,061.60	4.10	230.17	1,291.77	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม.	101.73	กก.	18.59	1,891.16	3.30	335.70	2,226.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.74	กก.	35.05	166.00	0.00	0.00	166.00	
	- พื้นผิวทรายล้างชั้นบ้นใต้	11.12	ตร.ม.	151.00	1,679.12	99.00	1,100.88	2,780.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							137,929.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลาปอน้ำ 1,000 ปี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ปรับปรุงศาลาปอน้ำ 1,000 ปี	146,264.96	1.3054	190,934.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				190,934.27	
ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ				185,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารภี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โภษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สินเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ฉิน ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางมุกดา ชนกกล้าหาญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลาบ่อน้ำ 1,000 ปี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อถอนวัสดุถมหลังคา (รื้อกอง)	53.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,060.00	1,060.00	
2	รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (รื้อกอง)	53.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,120.00	2,120.00	
3	งานโครงหลังคา - เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.20 x 0.20 ม. สูง 3.20 ม. - ท่อเหล็กกลาง 4"x2" หนา 2 มม. - ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร - ทาสีรองพื้นกันสนิม	6.00 21.00 33.00 57.00	ต้น ท่อน ท่อน ตร.ม.	2,000.00 645.00 142.99 40.00	12,000.00 13,545.00 4,718.67 2,280.00	รวมค่าแรง 265.00 52.20 35.00	0.00 5,565.00 1,722.60 1,995.00	12,000.00 19,110.00 6,441.27 4,275.00	
4	- อุปกรณ์ยึดเสากับโครงหลังคา งานถมหลังคา - กระเบื้องคอนกรีตถมหลังคา - ครอบสันโค้ง - ครอบโค้งหางมม - ครอบโค้งปิดหัว - ครอบข้าง - อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต - ปิดฉนวนไม้สำเร็จรูปตีซ้อนเกล็ด - เติงชายไม้เนื้อแข็ง ฤดูอายุ 6" + ทับเชิงชาย	1.00 53.00 636.00 37.00 4.00 2.00 28.00 1.00 1.60 35.00	LS. ตร.ม. แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น LS. ตร.ม. ม.	200.00 0.00 14.02 36.45 48.00 55.61 36.45 500.00 410.00 145.00	200.00 0.00 8,916.72 1,348.65 192.00 111.22 1,020.60 500.00 656.00 5,075.00	0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 94.00	0.00 3,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 3,290.00	200.00 3,922.00 8,916.72 1,348.65 192.00 111.22 1,020.60 500.00 808.00 8,365.00	
รวมยอดยกไป								70,390.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ปรับปรุงศาลาบ่อน้ำ 1,000 ปี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่

29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							70,390.46	
5	งานฝ้าเพดาน ฝ1 - ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง 1/2"x4" เว้นร่อง คร่าวไม้เนื้อแข็ง	44.00	ตร.ม.	573.00	25,212.00	167.00	7,348.00	32,560.00	
6	งานทางเดิน - ทางเท้าคอนกรีตบล็อกปูพื้น ทน 6 ซม.(สี่ซีเมนต์) - ขอบคันทันคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร - งานบันไดฉิวทราวยี่ข้าง - งานคอนกรีต 1:2:4	65.00 44.00 18.00 1.50	ตร.ม. ม. ตร.ม. ลบ.ม.	331.00 177.00 151.00 2,100.00	21,515.00 7,788.00 2,718.00 3,150.00	55.00 50.00 99.00 391.00	3,575.00 2,200.00 1,782.00 586.50	25,090.00 9,988.00 4,500.00 3,736.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							146,264.96	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ซ่อมแซมหลังคาศาลาประกอบพิธี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ซ่อมแซมหลังคาศาลาประกอบพิธี	25,889.40	1.3054	33,796.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			33,796.02	
	ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ			33,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารณี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สินเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ฉิน ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขา

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ซ่อมแซมหลังคาศาลเจ้าพ่อคำปวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ซ่อมแซมหลังคาศาลเจ้าพ่อคำปวน	24,655.86	1.3054	32,185.75	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			32,185.75	
	ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ			32,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารณี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สินเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ฉิน ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ซ่อมแซมหลังคาศาลเจ้าพ่อคำปวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (รื้อกอง)	120.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,400.00	2,400.00	
2	งานผนังหลังคา	120.00	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	5,400.00	5,400.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	186.00	แผ่น	54.21	10,083.06	0.00	0.00	10,083.06	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หน้า 5 มม.	62.00	แผ่น	70.09	4,345.58	0.00	0.00	4,345.58	
	- ครอบสันโค้ง	31.00	แผ่น	52.34	1,622.54	0.00	0.00	1,622.54	
	- ครอบโค้งปิดหัว	2.00	แผ่น	52.34	104.68	0.00	0.00	104.68	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	L.S.	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							24,655.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ประเภทงานอาคาร					
1	งาน ก่อสร้างห้องน้ำ	540,333.36	1.3054	705,351.17	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			705,351.17	
	ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ			702,600.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารณี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ณ ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขาฯ

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างห้องน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	งานขุดดิน พร้อมถมกลับ	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
2	ทรายหยาบ	0.71	ลบ.ม.	545.00	386.95	99.00	70.29	457.24	
3	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	306.00	306.00	2,306.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	13.05	ลบ.ม.	2,100.00	27,405.00	391.00	5,102.55	32,507.55	
5	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	77.84	ตร.ม.	-	-	133.00	10,352.72	10,352.72	
	- ค่าไม้แบบ 50 %	39.00	ลบ.ฟ.	300.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	- ค่าไม้คร่าว	12.00	ลบ.ฟ.	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
6	ตะปู	19.00	กก.	36.00	684.00	-	-	684.00	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	144.58	กก.	23.99	3,468.47	4.10	592.78	4,061.25	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	553.41	กก.	18.91	10,464.98	4.10	2,268.98	12,733.96	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม	688.19	กก.	18.59	12,793.45	3.30	2,271.03	15,064.48	
8	ลวดผูกเหล็ก	42.00	กก.	35.05	1,472.10	-	-	1,472.10	
9	เหล็ก wire mesh ศก.4mm.@0.20x0.20ม.	4.28	ตร.ม.	30.00	128.40	5.00	21.40	149.80	
รวมงานโครงสร้าง เป็นเงิน								96,079.10	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็ก-วัสดุบุผนัง								
10	เหล็กตัวซี C-75x45x15มม. ทน 2.3 มม.	355.00	กก.	22.27	7,905.85	10.00	3,550.00	11,455.85	
11	เหล็กตัวซี C-125x50x20มม. ทน 3.2 มม.	509.00	กก.	27.14	13,814.26	10.00	5,090.00	18,904.26	
12	เหล็กตัวซี C-100x50x20มม. ทน 3.2 มม.	645.00	กก.	22.27	14,364.15	10.00	6,450.00	20,814.15	
13	เหล็กฉากเหล็กรีดลอนเคลือบสี Metal Sheet ทน 0.4 มม	74.00	ตร.ม.	290.00	21,460.00	70.00	5,180.00	26,640.00	
14	ครอบ Flashing Metal Sheet	25.00	ม.	260.00	6,500.00	50.00	1,250.00	7,750.00	
15	เชิงชาย ไม้สังเคราะห์ 6" x 8"	33.00	ม.	135.00	4,455.00	69.00	2,277.00	6,732.00	
รวมงานโครงสร้างเหล็ก-วัสดุบุผนัง เป็นเงิน									92,296.26
	งานพื้น-ผนัง-ประตู-ฝ้าเพดาน								
16	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 30x30 cm.	29.00	ตร.ม.	270.00	7,830.00	125.00	3,625.00	11,455.00	
17	พื้นผิวทรายล้าง	13.00	ตร.ม.	250.00	3,250.00	99.00	1,287.00	4,537.00	
18	บล็อกช่องลม	7.00	ตร.ม.	125.00	875.00	70.00	490.00	1,365.00	
19	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	79.00	ตร.ม.	226.00	17,854.00	89.00	7,031.00	24,885.00	
20	ผนังฉาบปูนเรียบ	158.00	ตร.ม.	48.00	7,584.00	82.00	12,956.00	20,540.00	
21	ผนังปูกระเบื้องผนัง 30x30 cm.	43.00	ตร.ม.	257.00	11,051.00	138.00	5,934.00	16,985.00	
22	ผนังกันส่าร์รูปพีวีซี	6.00	ห้อง	9,500.00	57,000.00	500.00	3,000.00	60,000.00	
23	ประตู ป.1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
24	ประตู ป.2	3.00	ชุด	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
25	ฝ้ายิปซั่ม ๑ มม. ฉาบเรียบ+โครงเคร่าเหล็กชุบฯ	30.00	ตร.ม.	179.00	5,370.00	75.00	2,250.00	7,620.00	
26	ฝ้าชายคา ไฟเบอร์บอร์ด	30.00	ตร.ม.	145.00	4,350.00	92.00	2,760.00	7,110.00	
รวมงานพื้น-ผนัง-ประตู-ฝ้าเพดาน เป็นเงิน									166,697.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
27	สีน้ำพลาสติก	140.00	ตร.ม.	46.00	6,440.00	30.00	4,200.00	10,640.00	
28	สีน้ำมัน	150.00	ตร.ม.	44.00	6,600.00	38.00	5,700.00	12,300.00	
	รวมงานทาสี เป็นเงิน								
	งานไฟฟ้า								
29	ดวงโคมหลอด LED T8	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00	
30	สวิทช์ 1 ช่อง	7.00	ชุด	110.00	770.00	80.00	560.00	1,330.00	
31	สายVAF. 2x1.5 ตร.มม.	100.00	ม.	20.00	2,000.00	90.00	9,000.00	11,000.00	
32	อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
33	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	120.00	120.00	1,470.00	
34	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 6 ช่องพร้อมลูกเซอร์กิต	1.00	ตู้	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า เป็นเงิน								
	งานสุขภัณฑ์-งานสุขาภิบาล								
35	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
36	โถส้วมนั่งราบชักโครก อุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	298.00	2,086.00	26,586.00	
37	สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	330.00	2,310.00	70.00	490.00	2,800.00	
38	ที่ใส่ทิชชู	7.00	ชุด	233.00	1,631.00	103.00	721.00	2,352.00	
39	โถปัสสาวะชายแขวนผนัง อุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	298.00	894.00	6,294.00	
40	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง อุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	298.00	1,490.00	10,490.00	
41	กระจกเงา	5.00	ชุด	330.00	1,650.00	70.00	350.00	2,000.00	
42	ชั้นวาง เซรามิคเคลือบ	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
43	ถังบำบัดน้ำเสีย 1,600 ลิตร ชุดฝัง พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	2,500.00	2,500.00	29,500.00		
44	ราวจับห้องน้ำผู้พิการ	3.00	ชุด	1,650.00	4,950.00	-	-	4,950.00		
45	ราวจับทางลาด	5.00	ม.	1,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00		
46	FD ฝาตะแกรง ศก.3"	5.00	ชุด	130.00	650.00	70.00	350.00	1,000.00		
47	ท่อพีวีซี ศก. 1/2"	35.00	ม.	11.00	385.00	20.00	700.00	1,085.00		
48	ท่อพีวีซี ศก. 3"	26.00	ม.	92.00	2,392.00	50.00	1,300.00	3,692.00		
49	ท่อพีวีซี ศก. 4"	18.00	ม.	149.00	2,682.00	80.00	1,440.00	4,122.00		
50	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	900.00	900.00	9,400.00		
51	ถังเก็บน้ำโพลีเมอร์ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	500.00	1,000.00	23,000.00		
				รวมงานสุขภัณฑ์-งานสุขภิบาล เป็นเงิน			รวมเป็นเงิน		136,821.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรง ก่อสร้างท้องถิ่น					540,333.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน จัดซื้อช่างปูนปั้น

ชื่อโครงการ งาน จัดซื้อช่างปูนปั้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน จัดซื้อช่างปูนปั้น	255,000.00	1.07	272,850.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				272,850.00	
ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ				272,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารภี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ฉิม ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	27,500.00	1.07	29,425.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				29,425.00	
ปรับลดเป็นวงเงินงบประมาณ				29,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารภี มีปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรเทพ โกษา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิทักษ์ ชมภูภาค)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางมุกดา ชนกล้าหาญ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อไม้ซุง ไม้ซุงพื้นบ้านขนาด 1.20 ม. (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ไม้ซุงพื้นบ้านขนาด 1.20 ม. จำนวน 1 ตัว และ ไม้ซุงพื้นบ้านขนาด 1.20 ม. จำนวน 4 ตัว)	11.00	ชุด	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								27,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ