

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านไถลื้อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๙๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวลักษณ์ ไชยเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมเกียรติ ไชยมงคล	กรรมการ
๗.๓ นายชัยรัตน์ อะทะวงศา	กรรมการ
๗.๔ นายธีรวัฒน์ บัวหลวง	กรรมการ
๗.๕ นายประจักษ์ ไชยวงศ์	กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลาง

กำหนดราคากลาง ก่อสร้างบ้านไต้ลื้อ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม.


รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 120 วัน

ประมาณการโดย นายธีรวัฒน์ บัวหลวง กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	ก่อสร้างบ้านไต้ลื้อ	838,659.64	1.3050	1,094,450.83	1) กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ คำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 2) น้ำมันดีเซลลิตรละ 19 - 19.99 บาทต่อลิตร 3) ราคาวีสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยาและ ร้านค้าในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 4) เงื่อนไข Factor F งานอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,094,450.83	
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสามสตางค์					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวลักษณ ไซเมือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมเกียรติ ไซมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัยรัตน์ อะทะวงศา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ บัวหลวง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประจักษ์ ไซวงศ์)

ราคากลาง

กำหนดราคากลาง ก่อสร้างบ้านไทลื้อ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ต. เชียงบาน อ. เชียงคำ จ. พะเยา

ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 120 วัน

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าจ้างเหมา		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างบ้านไทลื้อ								
1.1	งานดินซุดและถมคัน	32.83	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,103.75	4,103.75	
1.2	งานดินถมพื้น	46.20	ลบ.ม.	83.96	3,878.95	-	-	3,878.95	
1.3	งานทรายหยาบรองพื้น	9.03	ลบ.ม.	545.00	4,921.35	99.00	893.97	5,815.32	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ	1.36	ลบ.ม.	1,653.00	2,248.08	398.00	541.28	2,789.36	
1.5	งานคอนกรีตโครงสร้าง strength 240 ksc.	51.77	ลบ.ม.	1,872.00	96,913.44	485.00	25,108.45	122,021.89	
1.6	งานแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	99.00	ตร.ม.	100.00	9,900.00	25.00	2,475.00	12,375.00	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB Ø 12 ม.ม.	1,850.00	กก	18.57	34,354.50	3.30	6,105.00	40,459.50	
	- เหล็ก RB Ø 9 ม.ม.	174.65	กก	18.73	3,271.19	4.10	716.07	3,987.26	
	- เหล็ก RB Ø 6 ม.ม.	490.00	กก	23.15	11,343.50	4.10	2,009.00	13,352.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	ก.ก.	35.00	2,205.00	-	-	2,205.00	
	- ตะแกรงไวร์เมช ศก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	210.00	ตร.ม.	22.00	4,620.00	5.00	1,050.00	5,670.00	
1.8	งานผนัง								
	- งานผนังไม้เทียม	93.00	ตร.ม.	402.50	37,432.50	69.00	6,417.00	43,849.50	
		-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)					211,088.52		49,419.52	260,508.03	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าจ้างเหมา		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				211,088.52		49,419.52	260,508.03	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	9.24	ตร.ม.	239.00	2,208.36	78.00	720.72	2,929.08	
	- ผนังยิปซัมบอร์ดโครงเคร่า เหล็กอาบสังกะสี	92.50	ตร.ม.	295.00	27,287.50	97.00	8,972.50	36,260.00	
1.9	งานฉาบปูน	-	-	-	-	-	-	-	
	- ผนังฉาบเรียบ	187.28	ตร.ม.	59.00	11,049.52	82.00	15,356.96	26,406.48	
1.10	งานราวจะเบียง - บันได	-	-	-	-	-	-	-	
	- เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 1"x3"x1.6 mm	9.00	เส้น	415.00	3,735.00	-	-	3,735.00	
	- เหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 1"x2"x1.6 mm	11.00	เส้น	270.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
1.11	งานประตู - หน้าต่าง	-	-	-	-	-	-	-	
	- ประตู D1 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ ขนาด 2.00 X 0.90 ม.	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	เหมารวมติดตั้ง
	- หน้าต่าง W1 พร้อมวงกบและอุปกรณ์ ขนาด 1.20 X 1.30 ม.	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	เหมารวมติดตั้ง
1.12	งานสี	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานสีผนัง (สีน้ำพลาสติก)	377.00	ตร.ม.	34.00	12,818.00	30.00	11,310.00	24,128.00	
	- สีน้ำมันกันสนิม	116.00	ตร.ม.	38.00	4,408.00	35.00	4,060.00	8,468.00	
1.13	งานพื้น	-	-	-	-	-	-	-	
	- งานปูกระเบื้อง 16" x 16"	205.00	ตร.ม.	363.00	74,415.00	158.00	32,390.00	106,805.00	
	- งานปูกระเบื้อง 12" x 12"	41.00	ตร.ม.	327.00	13,407.00	158.00	6,478.00	19,885.00	
1.14	งานไม้แบบ	65.80	ตร.ม.	-	-	133.00	8,751.40	8,751.40	
	- ไม้แบบ ทน 1 นิ้ว	39.48	ลบ.ฟ.	200.00	7,896.00	-	-	7,896.00	(คิด 60%)
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)								408,282.90	
								137,459.10	
								545,741.99	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าจ้างเหมา		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				408,282.90		137,459.10	545,741.99	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ ขนาด 1 1/2" x 3"	9.87	ลบ.ฟ.	200.00	1,974.00	-	-	1,974.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	16.00	กก.	36.00	576.00	-	-	576.00	
1.15	งานไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต แบบ 6 ช่อง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	400.00	800.00	7,800.00	พร้อมฝังแท่งถาวร
	- หลอดไฟ LED 18W ความยาว 1.20 เมตร	17.00	ชุด	250.00	4,250.00	115.00	1,955.00	6,205.00	พร้อมอุปกรณ์
	- สวิตช์ แบบฝังในผนัง 2 ช่อง	9.00	ชุด	52.00	468.00	160.00	1,440.00	1,908.00	
	- สวิตช์ แบบฝังในผนัง 1 ช่อง	5.00	ชุด	52.00	260.00	80.00	400.00	660.00	
	- เต้ารับ แบบฝังในผนัง 3 ช่อง (มีกราวด์)	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	90.00	1,350.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	305.00	เมตร	5.14	1,567.70	5.00	1,525.00	3,092.70	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	350.00	เมตร	7.20	2,520.00	7.00	2,450.00	4,970.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 16 ตร.มม.	20.00	เมตร	54.70	1,094.00	20.00	400.00	1,494.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	175.00	เมตร	5.14	899.50	5.00	875.00	1,774.50	สายกราวด์
	- ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร	65.00	ท่อน	36.00	2,340.00	-	-	2,340.00	ยาว 4เมตร/ท่อน
	- บล็อกเหล็กใส่ปลั๊กไฟหรือสวิตช์	15.00	อัน	42.00	630.00	-	-	630.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 10 ตร.มม.	10.00	เมตร	35.25	352.50	16.00	160.00	512.50	สายดิน
1.16	งานหลังคา+งานโครงหลังคา								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1"x1"x1.6 mm	1,018.00	กก.	21.94	22,334.92	-	-	22,334.92	
		-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)				456,499.52		148,814.10	605,313.61	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าจ้างเหมา		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				456,499.52		148,814.10	605,313.61	
	- เหล็กรูปพรรณ C 100x50x20x2.3 mm	215.60	กก.	22.25	4,797.10	-	-	4,797.10	
	- ค่าแรงเชื่อม	1,234.00	กก.	-	-	10.00	12,340.00	12,340.00	
	- กระเบื้องซีแพคโมเนีย (สีตามกำหนด)	2,057.00	แผ่น	14.00	28,798.00	6.73	13,843.61	42,641.61	
	- ครอบกระเบื้อง	120.00	แผ่น	36.45	4,374.00	10.00	1,200.00	5,574.00	
	- ปิดหน้าजूไม้เทียม1"x6"ตีที่บเกล็ด	14.22	ม.	57.50	817.65	73.00	1,038.06	1,855.71	
	- เชิงชายไม้สำเร็จ 1"x6" ทับด้วย 1"x8"	58.00	ม.	130.00	7,540.00	73.00	4,234.00	11,774.00	
1.17	งานฝ้าเพดาน	-	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงเคร่า เหล็กอาบสังกะสี	125.00	ตร.ม.	239.00	29,875.00	75.00	9,375.00	39,250.00	
2	งานก่อสร้างห้องน้ำ								
2.1	งานถมดินทั่วไป อัดแน่น	8.00	ลบ.ม.	83.96	671.68	-	-	671.68	
2.2	ขุดดิน - ถมคืบ	6.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	545.00	1,090.00	99.00	198.00	1,288.00	
2.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.28	ลบ.ม.	-	-	398.00	111.44	111.44	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.00	ถุง	126.00	504.00	-	-	504.00	
	- ทรายหยาบ	0.180	ลบ.ม.	545.00	98.10	-	-	98.10	
	- หินย่อย	0.300	ลบ.ม.	638.00	191.40	-	-	191.40	
2.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	-	-	498.00	2,739.00	2,739.00	
		-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)					535,256.45		194,781.21	730,037.65	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าจ้างเหมา		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				535,256.45		194,781.21	730,037.65	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	88.00	ถุง	126.00	11,088.00	-	-	11,088.00	
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	545.00	1,635.00	-	-	1,635.00	
	- หินย่อย	6.00	ลบ.ม.	638.00	3,828.00	-	-	3,828.00	
2.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR- 24	138.00	กก.	23.99	3,310.62	4.10	565.80	3,876.42	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD-30	175.58	กก.	18.59	3,264.03	3.30	579.41	3,843.45	
	- ตะแกรงไวร์เมช ศก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	27.00	ตร.ม.	22.00	594.00	5.00	135.00	729.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.51	กก.	35.00	122.91	-	-	122.91	
2.7	งานไม้แบบ	30.000	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ (50 %)	15.000	ตร.ม.	207.00	3,105.00	-	-	3,105.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	15.00	กก.	36.00	540.00	-	-	540.00	
2.8	งานผนัง								
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	33.00	ตร.ม.	95.00	3,135.00	65.00	2,145.00	5,280.00	
	- ผนังฉาบเรียบ 2 ด้าน	45.28	ตร.ม.	59.00	2,671.52	82.00	3,712.96	6,384.48	
	- กระเบื้องปูผนัง 8x8 นิ้ว สูง 2.00 เมตร	21.00	ตร.ม.	294.00	6,174.00	158.00	3,318.00	9,492.00	รวมปูนทราย
2.9	งานสี								
	- งานสีผนัง (สีน้ำพลาสติก)	45.28	ตร.ม.	34.00	1,539.52	30.00	1,358.40	2,897.92	
		-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)				576,264.04		210,585.78	786,849.82	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าจ้างเหมา		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				576,264.04		210,585.78	786,849.82	
2.10	- สีนํ้ามันกันสนิม งานหลังคา	12.00	ตร.ม.	38.00	456.00	35.00	420.00	876.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	6.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- เหล็กกลางสี่เหลี่ยม 1"x2"x1.6 mm	32.48	กก.	22.25	722.68	-	-	722.68	
	- ค่าแรงเชื่อม	101.85	กก.	21.94	2,234.59	-	-	2,234.59	
	- หลังคา Metan Sheet	134.00	กก.	-	-	10.00	1,340.00	1,340.00	
	- ปิดหน้าจั่วไม้เทียม1"x6"ตีที่บเกล็ด	28.00	ตร.ม.	110.00	3,080.00	70.00	1,960.00	5,040.00	
2.11	งานพื้น	22.00	ม.	57.50	1,265.00	73.00	1,606.00	2,871.00	
	- ปูกระเบื้องพื้น 8"x8" นิ้ว กันลื่น	9.00	ตร.ม.	294.00	2,646.00	158.00	1,422.00	4,068.00	
2.12	งานประตู								
	- ประตูบานเปิดพลาสติก พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
2.13	งานสุขภัณฑ์ สีขาว								
	- โถส้วมชักโครก + อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย + อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	450.00	900.00	3,500.00	
	- อ่างล้างหน้า + อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	
	- กระจกเงา+อุปกรณ์	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	2.00	ชุด	130.00	260.00	75.00	150.00	410.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ยกยอดไป)					609,628.31		220,863.78	830,492.09	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าจ้างเหมา		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				609,628.31		220,863.78	830,492.09	
2.14	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
	- ดินซุดแล้วถมกลับ	8.00	ลบ.ม.	-	-	145.00	1,160.00	1,160.00	
	- ท่อส้วม 0.80x0.40 ม. (ท่อคอนกรีต)	8.00	ท่อน	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ฝาท่อส้วม 0.80x0.40 ม. (ฝาคนกรีต)	2.00	ฝา	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- ท่อประปา พีวีซี 4"	2.00	ท่อน	598.13	1,196.26	400.00	800.00	1,996.26	
	- ข้อต่อข้องอ พีวีซี 4"	2.00	อัน	153.74	307.48	-	-	307.48	
	- ข้อต่อสามทาง พีวีซี 4"	-		-	-	-	-	-	
	- ท่อประปา พีวีซี 2"	5.00	ท่อน	168.22	841.10	160.00	800.00	1,641.10	
	- ข้อต่อข้องอ พีวีซี 2"	3.00	อัน	28.04	84.12	-	-	84.12	
	- ข้อต่อสามทาง พีวีซี 2"	3.00	อัน	40.00	120.00	-	-	120.00	
	- ท่อประปา พีวีซี 3/4"	3.00	ท่อน	49.53	148.59	120.00	360.00	508.59	
	- ประตุน้ำโลหะ 3/4"	4.00	ชุด	25.00	100.00	-	-	100.00	
	- ฝารอบฝาทองเหลือง	2.00	อัน	125.00	250.00	-	-	250.00	
					-		-		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				614,675.86		223,983.78	838,659.64	